

Wyjaśnienie zapisów w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.

Przedmiot zamówienia: „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie”.

Zainteresowany

Wykonawca: Roboty do wykonania w III kwartale 2017 do 20.09.2017.
Zakres robót ujętych w obmiarze ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic budynku:
Poz. 41 w przedmiarze robót jest część cokołu ponad gruntem 80,7m²
Poz. 43 zasypanie wykopów przedmiar poz. 31 + 32
Poz. 44 i 45 to jest wykonanie tynku mozaikowego.
Odkopujemy budynek, nie wykonujemy żadnych prac i z powrotem zasypujemy? Czy tu nie nastąpiła pomyłka, jeżeli tak to proszę o wyjaśnienie i sprostowanie tej pomyłki.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót w elemencie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic i części nadziemnych cokołowych ujętych w ścianach zewnętrznych nadziemnych. Docieplenie zgodnie z opisem pkt 3.2 ppkt 1 str. 5 projektu docieplenia. Przedmiar robót w załączeniu.

Zainteresowany

Wykonawca: Wykaz stolarki do wymiany. Jest tylko rysunek i wymiary w opisie technicznym. Stolarka okienna oraz drzwi wejściowe główne zostały wymienione na nowe z PCV w 2000. W przedmiarze robót drzwi D1 + D2 przyjęto stalowe. Czy mają być AL zimne wewnątrz i AL ciepłe zewnętrzne i jaki kolor?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: AL. ciepłe zewnętrzne i AL. zimne wewnętrzne w kolorze białym z samozamykaczami, podwójnymi zamkami o współczynniku przenikania ciepła $U=1,7W/m^2K$.

Zainteresowany

Wykonawca: Docieplenie ścian piwnic, czy to ma być styrodur?
Docieplenie ścian piwnic projekt ani przedmiar nie przewiduje folii kubelkowej, która zabezpiecza docieplenie. Proszę podać katalog i ilości.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Ściany piwnic należy docieplić styropianem ekstradowym grubości 14 cm odpornym na działanie wody dostosowanego do współczynnika $\lambda = 0,04 W(m \times K)$, jak również 30cm powyżej poziomu gruntu czyli cokołu (przewidzieć 30cm w części cokołowej zgodnie z opisem pkt 3.2 ppkt 1 str. 5 projektu docieplenia). Nie zachodzi potrzeba folii kubelkowej.

Zainteresowany

Wykonawca: Brak jest w przedmiarze osadzenia krater wentylacyjnych. Proszę podać katalog do wyceny i ilość sztuk.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Montaż krater wentylacyjnych zgodnie z SST.01.03.16.02 pkt 5.17 należy wycenić i wykonać w ramach pozycji dotyczących robót dociepleniowych i tynkarskich.

Zainteresowany

Wykonawca: Zamawiający przygotował kominy do rozbiórki i na nowo murowanie, tynkowanie i wykonanie wyprawy elewacyjnej. Czy nie lepiej zamienić to na wymurowanie z cegły klinkierowej?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Wycenić należy sposób podany w projekcie i przedmiarze.

Zainteresowany

Wykonawca: Zamawiający przyjął rozebranie posypki pod stropodachem. Brak jest wykucia otworów w dachu w płytkach korytkowych między ściankami ażurowymi do wykonania tych robót. Proszę podać wielkość rozebrania konstrukcji żelbetowej i ich ilość oraz katalog z którego można będzie wycenić w/w roboty.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Czynności takie jak wykonanie otworów w połaci dachowej lub w ścianach oraz ich zamknięcie występują w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania warstwy izolacji z granulatu. Czynności te należy wycenić i wykonać w ramach tych pozycji kosztorysowych na podstawie kalkulacji indywidualnej.

Zainteresowany

Wykonawca: Proszę podać miejsce wywozu gruzu – odległość transportu gruzu.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Należy uwzględnić podstawienie kontenera od firmy trudniącej się wywozem nieczystości, gruzu i skalkulować koszt jego wywozu.

Zainteresowany

Wykonawca: Proszę podać czy papa z rozbiórki ma być utylizowana, czy Zamawiający poda miejsce składowania papy?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Papa nie będzie utylizowana w czasie prac. Należy ją złożyć na paletach, zabezpieczyć folią, a następnie przewieźć do Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie na odległość 500 metrów.

Zainteresowany

Wykonawca: . Proszę podać katalog i ilość montażu nowej instalacji odgromowej, ponieważ stara z demontażu nie nadaje się do ponownego wbudowania i czy ma być prowadzona pod styropian czy po wierzchu docieplenia?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Nowe przewody pionowe prowadzone w warstwie izolacji. Podstawa wyceny – kalkulacja indywidualna, ilość – 1 kpl. Ilości pomocnicze długości przewodów: pionowych 110 mb, poziomych 270 mb. Ponadto skrzyneczki do pomiarów – 6 szt.

Zainteresowany

Wykonawca: Poz. 59 Zamawiający przyjmuje katalog na wykonanie obróbek blacharskich ocynkowanych. Proszę podać prawidłowy katalog na roboty z blachy powlekaniej.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Podstawa wyceny: NNRNKB 202/0541/02

Zainteresowany

Wykonawca: Docieplenie ościeży, proszę podać grubość styropianu.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: 3 cm grubość docieplenia na gładzie zewnętrznej

Zainteresowany

Wykonawca: Uchwyty do flag mają być pomalowane, odremontowane czy pozostają jakieś do ponownego wbudowania?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Uchwyty do flag mają być nowe.

Zainteresowany

Wykonawca: Opis techniczny. Punkt 3.2 opis robót str. 6 p. 9 i 10 wszystkie obróbki blacharskie w kolorze grafitowym. Punkt 3.3. Renowacja pokrycia dachowego str. 7 punkt 5 napisane jest, iż należy wykonać obróbki blacharskie w kolorze brązowym. Proszę podać czy mają być w kolorze grafitowym czy w kolorze brązowym?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zaprojektowano obróbki w kolorze grafitowym.

Zainteresowany

Wykonawca: Opis techniczny. Str. 8 punkt 6. Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk mineralny na ścianach kondygnacji nadziemnych oraz tynk mozaikowy na cokole. W przedmiarze robót poz. 60 str. 9 podane jest tynk silikonowy baranek? Proszę podać jaki tynk zewnętrzny ma być ujęty do wyceny robót i do wykonania.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Jako wyprawę elewacyjną należy stosować tynk silikonowy baranek.

Zainteresowany

Wykonawca: Poz. 62 str. 26 przedmiaru robót dotyczy wykonania robót na ościeżach. Czy tynk ma być mineralny czy silikonowy? Nadmieniam, iż tynk mineralny występuje tylko w kolorze białym, trzeba więc malować dodatkowo.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Również na ościeżach tynk ma być silikonowy.

Zainteresowany

Wykonawca: Dotyczy renowacji pokrycia dachowego. Brak w przedmiarze robót do wyceny i wykonania impregnacji podłoża pod pokrycie papą termozgrzewalną. Proszę podać katalog i ilość wykonania robót?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: W celu dokonania wyceny przygotowania podłoża należy dodać pozycję kosztorysową wg. KNR 0-22 0528/01


WÓJT
mgr inż. Stanisław Szlefer