

IN. 7011.4.2020

Udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo - Kurejwa”.

Zainteresowany

Wykonawca: W związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością ograniczenia kontaktów osobistych zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww przetargu komunikację elektroniczną tj. składanie ofert, wniosków, oświadczeń oraz gwarancji wadialnych w formie elektronicznej lub przedłużenie terminu składania ofert do czasu ustania zagrożenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zdjęcia humusu zgodnie z przedmiarem robót *humus na odkład do 2km* natomiast w SST *odwiezieniem na odkład w miejsce wskazane przez zamawiającego na odl. do 4km*. Prosimy o wskazanie miejsca do odwiezienia humusu.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Humus należy odwieźć na odległość 2km na odkład. Miejsce odwozu wskaże Zamawiający z chwilą rozpoczęcia robót.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje humusowania skarp, zakładania trawników, sadzenia drzew i krzewów itp. Jeśli przewiduje – prosimy o wskazanie prac do wykonania i ich ilości oraz dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje humusowania skarp, zakładania trawników, sadzenia drzew i krzewów itp.

Zainteresowany

Wykonawca: W SST D.06.03.02. Projektant powołuje się na SST D-05.01.00 „ Nawierzchnie gruntowe „ i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna” których Zamawiający nie załączył do postępowania przetargowego. W związku z tym:

- Prosimy o załączenie brakujących SST.
- Prosimy o wskazanie materiału z jakiego należy wykonać nawierzchnię poboczy (rodzaj mieszanki kruszywowej, uziarnienie, CBR itp.)
- Prosimy o sprecyzowanie grubości nawierzchni poboczy.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Ad.a. Nawierzchnia gruntowa i Nawierzchnia gruntowa naturalna nie jest wykazana jako pozycja przedmiarowa. Dlatego nie ma tych SST.
Ad.b. Pobocza należy wykonać z mieszanki z kruszywa łamanego i naturalnego w stosunku 50 x 50.
Ad.c. Pobocza będą uzupełnione na średnią grubość 12cm.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje wykonanie koryta o głębokości 10cm na jezdni oraz poszerzeniach zgodnie z pozycją przedmiarową nr 13, 14. Projekt wykonawczy przewiduje ułożenie warstw konstrukcyjnych na istniejącym podłożu.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zamawiający przewiduje wykonanie koryta o głębokości 10cm na jezdni oraz poszerzeniach zgodnie z pozycją przedmiarową nr 13, 14.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje skropienia emulsją asfaltową warstw nieulepszonych.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje skropienia emulsją asfaltową warstw nieulepszonych.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o załączenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zamawiający przekaze Wykonawcy odpowiedni dokument zgodnie z zapisem w SIWZ strona 2, ust. 2 pkt 1.

Zainteresowany

Wykonawca: Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać ustawienie barier
szczeblinkowych U-11a w kolorze żółtym o rozstawie 2m.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wykonawca ma wykonać ustawienie barier
szczeblinkowych U-11a w kolorze żółtym o rozstawie 2m.

WÓJT
mgr inż. Stanisław Szlechter

