

IN. 7011.3.2020

Udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany-Szymany Kolonia”

Zainteresowany

Wykonawca: W związku z wyprowadzonym stanem epidemii w kraju co powoduje liczne utrudnienia w uzyskaniu oryginału gwarancji wadialnej bankowej/ubezpieczeniowej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wniesienia wadium w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jednostkę wystawiającą gwarancję (bank/firma ubezpieczeniowa). Prosimy również o wskazanie sposobu jego wniesienia (adres poczty elektronicznej lub adres skrzynki epuap).

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zainteresowany

Wykonawca: W związku z wprowadzonym stanem epidemii zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. przetargu komunikacji elektronicznej tj. składanie ofert, wniosków, oświadczeń. Powołujemy się na apel Prezesa UZP: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektronicza-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązującymi przepisami jest ustawa PZP.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o uwzględnienie w umowie zmian warunków umowy z uwagi na obecną sytuację epidemii oraz konsekwencje, jakie ze sobą przyniesie.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Przy długim okresie realizacji zamówienia trudno przewidzieć konsekwencje związane z epidemią jakie ona może przynieść i jak długo będzie ona trwała. Na chwilę obecną warunki umowy pozostają bez zmian.

Zainteresowany

Wykonawca: Czy zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu gdy wykonawca wykaże doświadczenie wykonania dwóch Inwestycji o wartości powyżej 3 000 000 zł brutto, której przedmiotem zadania było wykonanie nawierzchni bitumicznej powyżej 20 000m² na odcinku krótszym niż 4,0 km ?

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: W tym przypadku – nie uzna.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie z płyt drewnianych (poz. 5) nadaje się do przestawiania i Zamawiający nie przewiduje wymiany ogrodzenia na nowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Ogrodzenie z płyt drewnianych (poz.5) nadaje się do przestawienia i zamawiający nie przewiduje wymiany ogrodzenia na nowe.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o załączenie SST dot. przestawienia ogrodzenia(poz.5)

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: W tabeli przedmiaru robót do pozycji nr 5 jest dołączony nr specyfikacji technicznej takiej jak na roboty rozbiórkowe nr D.01.02.04.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli ogrodzenie z płyt drewnianych (poz.5) okaże się nieprzydatne do ponownego wbudowania Zamawiający uzna wykonanie nowego ogrodzenia jako roboty dodatkowe oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Ogrodzenie z płyt drewnianych na słupkach stalowych jest w dobrym stanie technicznym. Jeżeli nastąpi nieprzewidziane uszkodzenie tego ogrodzenia, koszt naprawy usterki jest po stronie Inwestora.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na długi termin realizacji zadania w przypadku konieczności wykonania dodatkowego oznakowania drogi wynikającego ze zmiany przepisów, warunków w terenie lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający uzna wykonanie oznakowania niezawartego w projekcie oznakowania jako roboty dodatkowe oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie uzna wykonanie oznakowania niezawartego w projekcie oznakowania jako roboty dodatkowe.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na długi termin realizacji zadania, Zamawiający zapewni zimowe utrzymanie dróg.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający zapewni zimowe utrzymanie dróg na odcinku przebudowywanym.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju materiału do wykonania nawierzchni poboczy (rodzaj kruszywa, uziarnienie, % domieszka kruszywa łamanego itp.) z uwagi na niejednoznaczne zapisy SST oraz brak SST, na które projektant się powołuje:

2. MATERIAŁY:

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy w ST D-05.01.00. „Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01. „Nawierzchnia gruntowa naturalna”

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Pobocza należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego w stosunku 50/50%. Kruszywo łamane powinno być frakcji 0-63mm

Zainteresowany

Wykonawca: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane zadanie. Proszę o wskazanie w jakim celu Wykonawca ma obowiązek złożyć kosztorys (tabelę ryczałtową robót) z ofertą i jakie skutki prawne pociągnie nieprzedłożenie kosztorysu przez Wykonawcę.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Wykonawca ma obowiązek złożyć kosztorys (tabelę ryczałtową robót). Nieprzedłożenie kosztorysu przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty.

Zainteresowany

Wykonawca: W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie że wykonawca ma prawo złożyć własny kosztorys sporządzony na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Wykonawca nie może złożyć własnego kosztorysu.

Zainteresowany

Wykonawca: Zgodnie z SST D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny:

„Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniem inżyniera”

- a) Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie przewiduje humusowania skarp, zakładania trawników, sadzenia drzew i krzewów (brak pozycji w przedmiarze).
- b) Prosimy o potwierdzenie, że usunięty humus należy odwieźć na odkład do 2 km (zgodnie z przedmiarem) oraz wskazanie lokalizacji humusu.
- c) Prosimy o potwierdzenie, że grubość humusu do usunięcia wskazana w przedmiarze robót jest wystarczająca do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje humusowania skarp, zakładania trawników i krzewów . Humus należy odwieźć na odległość 2km. Miejsce składowania humusu wskaże Inwestor. Grubość warstwy humusu jest wystarczająca do prawidłowego wykonania zamówienia.

Zainteresowany

Wykonawca: Zamawiający w załączonym przedmiarze przewiduje wykonanie nasypów z urobku pozyskanego przy likwidacji podbudowy drogi w km 1+0,61,5 ÷ 1+600 (poz. 11) natomiast przedmiar nie przewiduje rozebrania podbudowy jezdni. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru i kosztorysu oraz podanie ilości robót do wykonania.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Z uwagi na sposób wykonywania robót pozycja nr 11 obejmuje rozbiórkę podbudowy z kruszywa naturalnego. Rozbiórka podbudowy będzie wykonywana koparkami z bezpośrednim odwozem urobku samochodami w nasyp. Projektant koszt rozbiórki podbudowy z kruszywa naturalnego uwzględnił zwiększając kategorię gruntu z II na III

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności :

Poz.	Przedmiar	Kosztorys
16	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20cm, koryto na odcinku w km 1+0,61,5 ÷ 1+600	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Pozycja w kosztorysie jest nieprawidłowa (pomyłka) w przedmiarze jest prawidłowa, głębokość koryta 20 cm

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o wskazanie lokalizacji dla poz.14 „Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem”

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Regulacja zaworów wodociągowych w km 1+388; 1+408,5; 1+409 po prawej stroni

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o załączenie ZRiD.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Realizacja inwestycji wg zgłoszenia robót budowlanych.

Zainteresowany

Wykonawca: Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: W dokumentacji technicznej nie wykonano robót ziemnych. Roboty ziemne policzono obmiarem przybliżonym w przedmiarze robót. Ilość robót ziemnych jest prawidłowa

Zainteresowany

Wykonawca: Zamawiający wymaga gwarancji na wykonywany przedmiot umowy w przedziale 48-96 miesięcy. Zwracamy się o zmniejszenie przedziału 48-72 miesiące

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający pozostawia przedział 48-96. Natomiast Wykonawca może zaoferować przedział jaki uważa za stosowny.

Zainteresowany

Wykonawca: Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie pkt.2 w druku oferty:
„....Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
data rozpoczęcia :data udzielenia zamówienia
data zakończeniar

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza , że wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31.10.2022r „w związku że skrócenie terminu nie ma wpływu na wybór oferty.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy, który nie ma wpływu na punktację oferty, a jedynie na skrócenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę.

Zainteresowany

Wykonawca: **Zwracamy się o potwierdzenie że wpisanie w druku oferty pkt. 2 terminu krótszego niż wymagany 31.10.2022 umożliwi Wykonawcy dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz wcześniejsze wystawienie końcowej faktury VAT płatnej w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.**

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie sprecyzować odpowiedniej odpowiedzi. Jaki to może być termin? Czy rok 2022?

Zainteresowany

Wykonawca: **W specyfikacji D.04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej punkt 2.4 Cement został wskazany tylko 1 rodzaj cementu- CEM I 42,5. Zwracamy się o dopuszczenie także cementów portlandzkich z dodatkami CEM II takich jak np.: CEM II B-V 42,5R**

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: **Dopuszcza się do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej innych cementów portlandzkich z dodatkami.**

Zainteresowany

Wykonawca: **Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie informacji archiwalnych dotyczących istniejącej nawierzchni asfaltowej na przebudowanym odcinku takich jak grubość , rodzaj mieszanki mma, zawartość lepiszcza i jego rodzaj.**

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: **Na przebudowywanym odcinku istniejąca jezdnia jest z mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej grubości 5 cm. Szerokość nawierzchni bitumicznej jest zmienna i wynosi od 3,8 m do 4,5m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym , jest zdeformowana , popękana od kilku lat jest remontowana.**

Zainteresowany

Wykonawca: **Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszcza Zamawiający zmianę technologii wykonywania nawierzchni odstępując od recyklingu na miejscu po przez usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej i zutylizowanie jej zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Podbudowa natomiast zostanie wykonana z kruszywa łamanego tak jak na tym odcinku w km 1+161,5 ÷ 1+600 zgodnie z**

przekrojami normalnymi (w opisie technicznym jest błąd 1+161,5÷4+050)

*warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm,

*warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 5 cm,

*górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

*dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm

Zgodnie z zapisami SST D-4.10.01 na podbudowie z MCE pkt. 5.4 „... Na wykonanej podbudowie jest dozwolony tylko ruch pojazdów roboczych z prędkością ograniczoną do 30 km/h, z zakazem wykonywania gwałtownych manewrów” należy wykonywany odcinek wyłączyć z ruchu lokalnego co uniemożliwi okolicznym mieszkańcom przemieszczanie się.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zmianę technologii wykonania nawierzchni. Należy odpowiednio oznakować dany odcinek z ograniczoną prędkością przez okres 2-3 dni.

Zainteresowany Wykonawca: Prosimy o jednoznaczne wskazanie przeznaczenia podbudowy z kruszywa łamanego poz. 20

- Czy jest to warstwa wyrównawcza podbudowy po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni (kruszywo nie należące do mieszanki MCE)? Jeśli tak prosimy o wskazanie rodzaju materiału do wybudowania (rodzaj kruszywa, uziarnienie, % domieszka kruszywa łamanego itp.)
- Czy jest to składowa mieszanki MCE? Jeśli tak prosimy o potwierdzenie, że zgodne jest z SST Wykonawca ma zastosować kruszywo naturalne (pospółka)

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm w km 1+161,5 ÷ 1+600 (na tym odcinku droga nie mieści się w pasie drogowym) po uprzednim wykonaniu koryta. Oczywiście lokalnie będzie to warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego w miejscach możliwości wykorzystania istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego. Ze względu na konstrukcję nawierzchni dolna warstwa nie może być z kruszywa naturalnego

W O J T
mgr inż. Stanisław Szlechter